

اداره کل دفتر فنی استانداری

بر آورده مالی پروژه: سوله آشیانه و تعمیر گاه (۳۰\*۲۴) فهرست بهای پایه: ابنیه سال ۹۶

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل
۱	۶۰۱۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژها	متر مربع	۲۱۸۵۰۰	۱۳۰۰۰	۲۸۴۰۵۰۰۰
۲	۶۰۳۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها تا ارتفاع ۳ متر	مترمربع	۲۹۷۵۰۰	۴۸۰۵۳	۱۴۴۳۷۶۷۵
۳	۷۰۲۰۴	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تا قطر ۱۰ mm	کیلوگرم	۲۶۸۰۰	۲۶۴۰۰	۷۰۷۵۲۰۰
۴	۷۰۲۰۵	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار ۱۲ تا ۱۸ mm	کیلوگرم	۲۰۰۰۰	۹۹۴۳۰۰	۱۹۸۸۶۰۰۰۰
۵	۷۰۲۰۶	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار ۲۰ تا ۲۰ mm و بیشتر	کیلوگرم	۱۸۶۰۰	۵۸۳۰۰	۱۰۸۴۳۸۰۰
۶	۷۰۶۰۳	تهیه و ساخت نصب میل مهار دنده ( بولت)	کیلوگرم	۴۶۳۰۰	۲۸۰۰۰	۱۲۹۶۴۰۰۰
۷	۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب	مترمکعب	۸۹۶۵۰۰	۸۳۰۰۰	۷۴۴۰۹۵۰۰
۸	۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۵۰ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۱۵۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۹۳۰۰۰۰۰
۹	۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۰۰ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۰۹۴۰۰۰	۱۴۴۰۰۰	۱۵۷۵۳۶۰۰۰
۱۰	۸۰۳۰۶	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای کف سازهها	مترمکعب	۷۶۶۰۰	۱۶۰۰۰	۱۲۲۵۶۰۰۰
۱۱	۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی	متر مربع	۲۹۸۰۰	۷۲۰۰۰	۲۱۴۵۶۰۰۰
۱۲	۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای مصرف در بتن مسلح	مترمکعب	۳۴۱۰۰	۲۰۳۰۰	۶۹۲۲۳۰۰۰
۱۳	۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت	دسیمتر مربع	۳۱۵۰۰	۲۱۲۰۰	۶۷۰۹۵۰۰
۱۴	۹۰۳۰۲	تهیه و ساخت خرپای فلزی به اشکال مختلف تا دهانه ۲۰ تا ۳۰ متر	کیلوگرم	۳۱۶۰۰	۶۸۳۸۰۰	۲۱۶۰۸۰۸۰۰
۱۵	۹۰۲۰۳	تهیه و نصب پرلین	کیلوگرم	۳۲۵۰۰	۵۳۹۲۰۰	۱۷۵۲۴۰۰۰۰
۱۶	۹۱۲۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پر مقاومت	کیلوگرم	۱۴۲۵۰۰	۷۰۰۰۰	۹۹۷۵۰۰۰۰
۱۷	۹۰۴۰۲	تهیه و نصب بادبند	کیلوگرم	۳۱۵۰۰	۱۰۴۱۰۰	۳۲۷۹۱۵۰۰
۱۸	۱۱۰۵۰۱	اجر کاری با اجر ماشینی سوراخدار با ضخامت ۱/۵ آجره	متر مکعب	۱۸۱۰۰۰۰	۱۳۷۰۰	۲۴۷۹۷۰۰۰۰
۱۹	۹۰۷۰۱	تهیه و نصب قطعات اتصالی و نصب در کارهای بتنی	کیلوگرم	۴۲۷۰۰	۲۶۸۰۰	۱۱۴۴۳۶۰۰
۲۰	۱۸۰۸۰۴	بند کشی نمای اجری	متر مربع	۵۴۰۰۰	۴۰۸۰۰	۲۲۰۳۲۰۰۰
۲۱	۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه کر کره ای	کیلوگرم	۴۱۲۰۰	۴۴۵۵۰۰	۱۸۳۵۴۶۰۰۰
۲۲	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگروغنی کامل روی کارهای فلزی	متر مربع	۱۴۴۵۰۰	۷۲۵۰۰	۱۰۴۷۶۲۵۰۰
۲۳	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۱۷۵۰	۱۰۸۰۰	۵۵۸۹۰۰۰۰
۲۴	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان از ۷۵ تا ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۸۱۲۵	۱۰۸۰۰	۶۲۷۷۵۰۰۰
۲۵	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان از ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷۳۵۰۰	۲۹۰۰۰	۲۱۳۱۵۰۰۰
۲۶	۲۸۰۱۰۴	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۴۰۰۰۰	۲۹۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰
۲۷	۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح از ۳۰ تا ۷۵	تن - کیلومتر	۵۳۵۵۰	۱۴۴۰۰	۷۷۱۱۲۰۰۰
۲۸	۲۸۰۲۰۲	حمل آجر و مصالح از ۷۵ تا ۱۲۰	تن - کیلومتر	۳۶۰۰۰	۱۴۴۰۰	۵۱۸۴۰۰۰۰

۱۶۵۳۰۶۹۵۷۵\*۱.۳\*۱.۰۴\*۱.۰۵ = ۲۳۴۶۶۹۷۵۶۹