

اداره کل دفتر فنی استانداری

برآورده مالی پروژه : کف سازی سالن تخمیر (۳۵۰۰ متر مربع) فهرست بهای پایه : اینیه سال ۹۶

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل
۱	۶۰۲۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با قالب فلزی در دیواره	متر مربع	۲۹۹۰۰۰	۱۳۵۲۰۰	۴۰۴۲۸۰۰۰
۲	۶۰۴۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با قالب فلزی در تاوه ها	متر مربع	۳۱۱۰۰۰	۷۸۱۰۰	۲۴۲۸۹۱۰۰۰
۳	۷۰۲۰۴	تهیه ، بریدن و خم کردن میلگرد به قطر تا ۱۰ میلیمتر از نوع A۳ آجدار	کیلوگرم	۲۶۸۰۰	۲۱۹۰۰۰	۵۸۶۹۲۰۰۰
۴	۷۰۲۰۵	تهیه ، بریدن و خم کردن میلگرد به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر از نوع A۳ آجدار	کیلوگرم	۲۰۰۰۰	۳۸۴۰۳۰۰	۷۶۸۰۶۰۰۰۰
۵	۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب	مترمکعب	۸۹۶۵۰۰	۳۵۶۰۳۰	۳۱۹۴۲۲۹۵۰
۶	۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۵۰ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۱۵۵۰۰۰	۱۱۸۰۰۵۰	۱۳۶۳۴۷۷۵۰۰
۷	۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف بتن ریزی در صورت مصرف در بتن مسلح	مترمکعب	۳۴۱۰۰	۸۲۴۰۰	۲۸۰۹۸۴۰۰
۸	۸۰۳۰۶	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای کف سازیها	مترمکعب	۷۶۶۰۰	۷۸۴۰۰	۶۰۰۵۴۴۰۰
۹	۸۰۵۰۳	تهیه و اجرای زل میکروسیلیس	کیلوگرم	۲۱۰۰	۲۰۶۵۹۰۰	۴۳۳۸۳۹۰۰
۱۰	۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی	متر مربع	۲۹۸۰۰	۳۵۰۰۰۰	۱۰۴۳۰۰۰۰۰
۱۱	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۱۷۵۰	۵۳۱۰۰	۲۷۴۷۹۲۵۰
۱۲	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان از ۷۵ تا ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۸۱۲۵	۵۳۱۰۰	۳۰۸۶۴۳۷۵
۱۳	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان از ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۲۴۵۰۰	۵۳۱۰۰	۱۳۰۰۹۵۰۰
۱۴	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۴۹۰۰۰	۴۹۳۰۰	۲۴۱۵۷۰۰۰
۱۵	۲۸۰۱۰۴	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۶۰۰۰۰	۴۹۳۰۰	۲۹۵۸۰۰۰۰

۳۵۱۷۷۱۸۲۷۵*۱.۳*۱.۰۴*۱.۰۵=۴۹۹۳۷۵۲۸۶۳