

اداره کل دفتر فنی استانداری

برآورده مالی پروژه : فنس کشی ۱۵۰۰ متر طول

فهرست بهای پایه : ابنیه سال ۹۶

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل
۱	۰۳۰۵۰۲	پی کنی در زمین های سخت	مترمکعب	۲۹۷۰۰	۰/۲۶۲۵	۷۷۹۶
۲	۰۳۰۷۰۱	بارگیری حمل تا فاصله ۱۰۰ متری	مترمکعب	۱۴۵۰۰	۰/۲۶۲۵	۳۸۰۶
۳	۰۳۰۷۰۲	حمل از ۱۰۰ تا فاصله ۵۰۰ متری	مترمکعب	۴*۱۲۷۰	۰/۲۶۲۵	۵۰۸۰
۴	۰۳۰۷۰۳	حمل از ۵۰۰ تا ۵ کیلومتر	مترمکعب کیلومتر	۴۷۳۰	۰/۲۶۲۵*۴/۵	۵۵۸۷
۵	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم	مترمکعب	۸۹۶۵۰۰	۰/۰۶۲۵	۵۶۰۳۱
۶	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با مقاومت ۲۵ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۱۵۵۰۰۰	۰/۲	۲۳۱۰۰۰
۷	۰۵۰۲۰۱	تهیه وسایل قالب بندی	مترمربع	۳۴۱۵۰۰	۱/۷	۵۸۰۵۵۰
۸	۱۶۰۴۰۱	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه (فنس) با لوازم اتصال	کیلوگرم	۳۸۹۰۰	۳/۵	۱۳۶۱۵۰
۹	۱۶۰۲۰۸	تهیه و ساخت و کارگذاری دستک از لوله	کیلوگرم	۴۸۴۰۰	۹	۴۳۵۶۰۰
۱۰	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن الات و سیمان ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۴۵*۱۱۵۰	۰/۰۹۲	۴۷۶۱
۱۱	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان ۷۵ تا ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷۵*۷۷۵	۰/۰۹۲	۵۳۴۸
۱۲	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۰۰*۴۹۰	۰/۰۹۲	۴۵۰۸
۱۳	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۰*۴۹۰	۰/۰۱۳	۳۱۹
۱۴	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۵۰*۴۰۰	۰/۰۱۳	۷۸۰
<p>ریال $۱۴۷۷۳۱۶ * ۱/۳ * ۱/۰۵ * ۱/۰۴ = ۲۰۹۷۱۹۸ * ۱۵۰۰ = ۳/۱۴۵/۷۹۷/۰۰۰$</p>						