

اداره کل دفتر فنی استانداری

برآورده مالی پروژه: سوله کود نرم (۳۰*۳۶) ۳۰۰۰ مترمربع کف سازی فهرست بهای پایه: ابنیه سال ۹۶

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل
۱	۶۰۱۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژها	متر مربع	۲۱۸۵۰۰	۱۹۴.۴۰	۴۲۴۷۶۴۰۰
۲	۶۰۳۰۱	تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها تا ارتفاع ۳ متر	مترمربع	۲۹۷۵۰۰	۷۲.۸۰	۲۱۶۵۸۰۰۰
۳	۷۰۲۰۴	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تا قطر ۱۰ mm	کیلوگرم	۲۶۸۰۰	۳۹۶.۰۰	۱۰۶۱۲۸۰۰
۴	۷۰۲۰۵	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار ۱۲ تا ۱۸ mm	کیلوگرم	۲۰۰۰۰	۱۴۹۱۵.۰۰	۲۹۸۳۰۰۰۰۰
۵	۷۰۲۰۶	تهیه و بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تا ۲۰ mm و بیشتر	کیلوگرم	۱۸۶۰۰	۸۷۵.۰۰	۱۶۲۷۵۰۰۰
۶	۷۰۶۰۳	تهیه و ساخت نصب میل مهار دنده (بولت)	کیلوگرم	۴۶۳۰۰	۴۱۹.۰۰	۱۹۳۹۹۷۰۰
۷	۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب	مترمکعب	۸۹۶۵۰۰	۱۲۴.۵۶	۱۱۱۶۶۸۰۴۰
۸	۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۵۰ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۱۵۵۰۰۰	۸۸.۸۴	۱۰۲۶۱۰۲۰۰
۹	۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۰۰ مگا پاسکال	مترمکعب	۱۰۹۴۰۰۰	۲۱۶.۰۰	۲۳۶۳۰۴۰۰۰
۱۰	۸۰۳۰۶	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای کف سازیها	مترمکعب	۷۶۶۰۰	۲۴۰.۰۰	۱۸۳۸۴۰۰۰
۱۱	۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی	متر مربع	۲۹۸۰۰	۱۰۸۰.۰۰	۳۲۱۸۴۰۰۰
۱۲	۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای مصرف در بتن مسلح	مترمکعب	۳۴۱۰۰	۳۰۴.۸۴	۱۰۳۹۵۰۴۴
۱۳	۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت	دسیمتر مربع	۳۱۵۰۰	۳۱۹.۲۰	۱۰۰۵۴۸۰۰
۱۵	۹۰۳۰۲	تهیه و ساخت خرپای فلزی به اشکال مختلف تا دهانه ۲۰ تا ۳۰ متر	کیلوگرم	۳۱۶۰۰	۹۵۷۳.۰۰	۳۰۲۵۰۶۸۰۰
۱۶	۹۰۲۰۳	تهیه و نصب پرلین	کیلوگرم	۳۲۵۰۰	۸۰۸۸.۰۰	۲۶۲۸۶۰۰۰۰
۱۷	۹۱۲۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پر مقاومت	کیلوگرم	۱۴۲۵۰۰	۱۰۵.۰۰	۱۴۹۶۲۵۰۰
۱۸	۹۰۴۰۲	تهیه و نصب بادبند	کیلوگرم	۳۱۵۰۰	۱۵۶۱.۰۰	۴۹۱۷۱۵۰۰
۱۹	۱۱۰۵۰۱	اجر کاری با اجر ماشینی سوراخدار با ضخامت ۱/۵ آجره	متر مکعب	۱۸۱۰۰۰۰	۱۵۸.۶۰	۲۸۷۰۶۶۰۰۰
۲۰	۹۰۷۰۱	تهیه و نصب قطعات اتصالی و نصب در کارهای بتنی	کیلوگرم	۴۲۷۰۰	۳۷۶.۰۰	۱۶۰۵۵۲۰۰
۲۱	۱۸۰۸۰۴	بند کشی نمای اجری	متر مربع	۵۴۰۰۰	۴۳۰.۰۰	۲۳۲۲۰۰۰۰
۲۲	۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه کر کره ای	کیلوگرم	۴۱۲۰۰	۶۲۴۰.۰۰	۲۵۷۰۸۸۰۰۰
۲۳	۲۵۰۲۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگروغنی کامل روی کارهای فلزی	متر مربع	۱۴۴۵۰۰	۱۱۱۴.۰۰	۱۶۰۹۷۳۰۰۰
۲۴	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۱۷۵۰	۱۶۲.۰۰	۸۳۸۳۵۰۰
۲۵	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان از ۷۵ تا ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۸۱۲۵	۱۶۲.۰۰	۹۴۱۶۲۵۰
۲۶	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان از ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷۳۵۰۰	۴۳.۰۰	۳۱۶۰۵۰۰
۲۷	۲۸۰۱۰۴	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۴۰۰۰۰	۴۳.۰۰	۱۷۲۰۰۰۰
۲۸	۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح از ۳۰ تا ۷۵	تن - کیلومتر	۵۳۵۵۰	۲۱۶.۰۰	۱۱۵۶۶۸۰۰
۲۹	۲۸۰۲۰۲	حمل آجر و مصالح از ۷۵ تا ۱۲۰	تن - کیلومتر	۳۶۰۰۰	۲۱۶.۰۰	۷۷۷۶۰۰۰
۳۰	۶۰۹۰۲	تهیه وسایل درز انقطاع کف سازیها	دسیمترمکعب	۱۴۴۰۰	۸۴۰	۱۲۰۹۶۰۰۰
۳۱	۸۰۱۰۵	جرای بتن با شن و ماسه طبیعی با مقاومت ۲۰۰ مگا	مترمکعب	۱۰۹۴۰۰۰	۶۰۰	۶۵۶۴۰۰۰۰۰
۳۲	۸۰۳۰۶	اضافه بها به ردیف بتن ریزی برای کف سازیها	مترمکعب	۷۶۶۰۰	۶۰۰	۴۵۹۶۰۰۰۰۰
۳۳	۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی	متر مربع	۲۹۸۰۰	۳۰۰۰	۸۹۴۰۰۰۰۰
۳۴	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن الات و سیمان از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۱۷۵۰	۲۴۰	۱۲۴۲۰۰۰۰
۳۵	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن الات و سیمان از ۷۵ تا ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۸۱۲۵	۲۴۰	۱۳۹۵۰۰۰۰
۳۶	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن الات و سیمان از ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷۳۵۰۰	۲۴۰	۱۷۶۴۰۰۰۰

۳۱۹۴۱۱۴.۳۴*۱.۳*۱.۰۴*۱.۰۵=۴۵۳۴۳۶۴۲۸۲